




PŌDORYS STRECHY - NAVRHOVANÝ STAV M1:50



PŌDORYS OKENNÝM OTVOROM NACHÁDZAJÚCIM SA MEDZI DVOMA ÚORVNAMI ZASTREŠENIA M1:50

LEGENDA POZNÁMOK :

- D1 JESTVUJÚCE OPLECHOVANIE V STYKU STRECHY SO STENOU JE NUTNÉ OBRÚSIŤ, NATRIEŤ 1x ZÁKLADNÝM NÁTEROM + 2x KRYCÍM NÁTEROM, UKOTVIŤ K OBVODOVEJ STENE A NÁSLEDNĚ PRETMIŤ POLYURETÁNOMÝM TMELOM /V PRÍPADE ZISTENIA KORÓZIE OPLECHOVANIA PRI BRÚSENÍ JE NUTNÉ ZKORODOVANÝ KUS VYMENIŤ ZA NOVÝ/
- D2 JESTVUJÚCU STREŠNÚ KRYTINU, ASFALTOVÉ PÁSY S POSYPOM, JE NUTNÉ VYSPRÁVIŤ, T. J. PUKLINY PRETRIEŤ PRÍPRAVKOM MAPEI PLASTIMUL + SKLOTĚTILNÁ MRIEŽKA A CELÚ STREŠNÚ KRYTINU NATRIEŤ ANTIREFLEXNÝM NÁTEROM MAPEI
- D3 JESTVUJÚCE OKENNÉ PARAPETY JE NUTNÉ VYBRÚSIŤ A PO OČISTENÍ NATRIEŤ 1x ZÁKLADNÝM NÁTEROM + 2x KRYCÍ NÁTER, DĹŽKA PARAPETU JE 2370 mm, POČET PARAPETOV - 16 KS



Zod. Projekt.	Vypracoval	Kreslil	Ing. Miloš Pecho
Ing. Miloš Pecho	Ing. Tomáš Hulák		Nimnica 167, 020 71 Púchov ČO: 45894949; DČ: 1080293621 tel. č. 0948 521 211
Okres : Púchov	OU : Púchov	Formát	10x44
Investor : mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov		Dátum	09/2015
Názov a miesto stavby :		Číslo zákazky	Účel :
Rekonštrukcia stavebných konštrukcií		stavebné	Paré :
Dom smútku, Horné Kočkovce		povolenie	
Pôdorys strechy - navrhovaný stav		Mierka :	Výkres č. :
Architektonicko-stavebné riešenie		1:50	05